



УТВЕРЖДАЮ

2013 г.

ЗАКАЗЧИК: СТ "ПТИЧЬ-82"
АДРЕС: Минская обл., Пуховичский р-н, Пережирский с/с, ст.Равнополье
УНП 600263173 Р/с 3015011113816 в ОАО "Белинвестбанк, код 739
ПОДРЯДЧИК: СМУ-7 ОАО "Белсельэлектросетстрой"
АДРЕС: 220073, г.Минск, ул.Ольшевского, 16
УНП 100291067 Р/с 3012109703019/974 в Центр банковских услуг №703 ОАО "БПС-Банк", код 369

ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СТ "ПТИЧЬ-82" (Эл. снабжение СТ "Птичь-82" Минского р-на Минской обл.
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Стр. ВЛИ-0,38кВ СТ "Птичь-82" Пуховичского р-на Минской обл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Стр. ВЛИ-0,38кВ СТ "Птичь-82" Минского р-на Минской обл.

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2006 Г. В НОРМАХ РСН

СТОИМОСТЬ

39863223 РУБ.

№ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИЗМ/ВСЕГО, РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)		ЗИМНИЕ	
				ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТ. РЕСУРСЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	ОБЩИЙ %	ВСЕГО
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП	ВСЕГО	В Т.Ч. ТР.				ЗП %	В Т.Ч. ЗП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Коэффициент к транспорту местных материалов = 1.28 Зона 2 (Минская обл., Пуховичский р-он)													
1 Е33-267-1		РАСКАТКА ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ И ПОДЪЕМ НА ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ, МАССА 1 КМ СИП ДО 0,7 Т	КМ	25514	4958	1519			30472	12,46	0,68	24,33%	12365
	159.7%/172.5%		1,88	47966	9321	2856			57287	23,42	1,28	9,05%	4599
2 Е33-267-2		РАСКАТКА ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ И ПОДЪЕМ НА ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ, МАССА 1 КМ СИП ДО 1,2 Т	КМ	25862	5073	1601			30935	12,63	0,72	24,33%	7016
	159.7%/172.5%		1,05	27155	5327	1681			32482	13,26	0,76	9,05%	2610
3 Е33-269-7		НАТЯЖЕНИЕ И ВИЗИРОВАНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ДЛЯ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛИ В АНКЕРНОМ ПРОЛЕТЕ, РАСКАТКА СИП С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ, ПОДЪЕМ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА-ЛИНЕЙЩИКА С ПОМОЩЬЮ ЛАЗОВ, МАССА 1 КМ СИП ДО 0,7 Т	КМ	17539	874				18413	7,92		24,33%	8022
	159.7%/172.5%		1,88	32973	1643				34616	14,89		9,05%	2984
4 Е33-269-8		НАТЯЖЕНИЕ И ВИЗИРОВАНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ДЛЯ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛИ В АНКЕРНОМ ПРОЛЕТЕ, РАСКАТКА СИП С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ, ПОДЪЕМ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА-ЛИНЕЙЩИКА С ПОМОЩЬЮ ЛАЗОВ, МАССА 1 КМ СИП ДО 1,2 Т	КМ	17627	891				18518	7,96		24,33%	4503
	159.7%/172.5%		1,05	18508	936				19444	8,36		9,05%	1675
5 Е33-268-5		СОЕДИНЕНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ САСПСН 5-ТИ ЖИЛЬНЫХ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 В АНКЕРНОМ ПРОЛЕТЕ	СОЕДИН	10859	175		4392	358	15426	4,56		24,33%	5284
	159.7%/172.5%		2	21718	350		8784	716	30852	9,12		9,05%	1965
6 Е33-270-2		КРЕПЛЕНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ САСПСН 4-Х, 5-ТИ ЖИЛЬНЫХ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 НА ОДНОЦЕПНОЙ ОПОРЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПИК (ППИК)	ОПОРА	1619	11975	1784	1261	15	14855	0,68	0,68	24,33%	14903
	159.7%/172.5%		18	29142	215550	32112	22698	270	267390	12,24	12,24	9,05%	5543
7 Е33-270-13		КРЕПЛЕНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ САСПСН 4-Х, 5-ТИ ЖИЛЬНЫХ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НА ОДНОЦЕПНОЙ ОПОРЕ ОТВЕТВТЕЛЬНОЙ ОЛК	ОПОРА	5453	29866	5452	3930	48	39249	2,29	2,29	24,33%	13266
	159.7%/172.5%		5	27265	149330	27260	19650	240	196245	11,45	11,45	9,05%	4935
8 Е33-270-22		КРЕПЛЕНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ САСПСН 4-Х, 5-ТИ ЖИЛЬНЫХ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НА ОДНОЦЕПНОЙ ОПОРЕ АНКЕРНОЙ АЛК (КЛК)	ОПОРА	6192	45786	6822	4286	53	56264	2,6	2,6	24,33%	44328
	159.7%/172.5%		14	86688	641004	95508	60004	742	787696	36,4	36,4	9,05%	16489
9 С507-38225		ПРОВОДА МАРКИ САСПСН, С ММ2 ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X16 ММ2	1000М				1482418	2185	1482418				
			1,88				2786946	4108	2786946				
10 С507-38243		ПРОВОДА МАРКИ САСПСН, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3X35+1X25+1X35 ММ2	1000М				7575193	10352	7575193				
			1,102				8347863	11408	8347863				
11 Е33-114-2		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ 2 ШТ	ОТВЕТ	4691	1777	318	4507	4	10975	1,97	0,13	24,33%	114557
	159.7%/172.5%		94	440954	167038	29892	423658	376	1031650	185,18	12,22	9,05%	42612
12 Е33-115-1		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	СВЕТИ	4000	10038	1496			14038	1,63	0,57	24,33%	26744
	159.7%/172.5%		20	80000	200760	29920			280760	32,6	11,4	9,05%	9948
13 С548-25908		СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖТУ 51-100-024 С ЛАМПОЙ ДНАТ-100	ШТ				92508	181	92508				
			20				1850160	3620	1850160				
14 С549-35155		ЛАМПЫ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ДНАТ 100	ШТ				11771	5	11771				
			21				247191	105	247191				
15 С507-36600		ПРОВОДА МАРКИ ПРНТ, ДИАМЕТРОМ 1X1,5 ММ	1000М				718916	1328	718916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0,08				57513	106	57513				
16 Ц8-147-10	КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛЮТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (УЗ ВЛИ)	100М К	47342	111419	10919	110394	108	269155	19,29	5,15	46,03%	3218	
123.0%/96.3%		0,12	5681	13370	1310	13247	13	32298	2,31	0,62	23,02%	1609	
17 Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУТЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ (УЗ ВЛИ)	100М	54509	15410	699	304329	753	374248	22,21	0,26	46,03%	2541	
123.0%/96.3%		0,1	5451	1541	70	30433	75	37425	2,22	0,03	23,02%	1271	
18 Ц8-144-4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 (УЗ ВЛИ)	100ШТ	53282			25389	101	78671	21,71		46,03%	2453	
123.0%/96.3%		0,1	5328			2539	10	7867	2,17		23,02%	1227	
19 Ц8-573-4	МОНТАЖ ШКАФА НАВЕСНОГО, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350ММ (УЗ ВЛИ)	ШТ	6557	8083	1001	2038	7	16678	2,62	0,4	26,03%	3935	
123.0%/96.3%		2	13114	16166	2002	4076	14	33356	5,24	0,8	11,62%	1756	
20 2006-5	СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛИ 0,38 КВ (УЗ ВЛИ)	ШТ				243540	2435	243540					
		2				487080	4870	487080					
21 С507-38221	ПРОВОДА МАРКИ САПСШ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1Х35 ММ2	1000М				1554077	2247	1554077					
		0,05				77704	112	77704					
22 С551-9000-5	КОРОБКА ЗАЩИТНАЯ (УЗ ВЛИ)	1000ШТ				486007	759	486007					
		0,01				4860	8	4860					
23 С552-705-5	ЗАЖИМ ЗЛО-01, ЗОП-01 (УЗ ВЛИ)	ШТ				1397	3	1397					
		10				13970	30	13970					
24 2007-17	ЗАЖИМ К-НМ-1	ШТ				18620	186	18620					
		28				521360	5208	521360					
25 С552-705	ЗАЖИМ ЗЛО, ЗОП	ШТ				1397	3	1397					
		132				184404	396	184404					
26 2007-199	ЗАЖИМ ЗП-01, ЦЕНА 2006.: 6981БРБ.1,173=5951 (1,173 - ИНДЕКС РСН 8.01.105-2007 ТАБЛ.Г1 ЗА МАРТ 2007Г.)	ШТ				5951	60	5951					
		22				130922	1320	130922					
27 2007-200	ЗАЖИМ ЗП-02, ЦЕНА 2006Г.: 9630БРБ.:1,173 =8210 (1,173 - ИНДЕКС РСН 8.01.105-2007 ТАБЛ. Г1 ЗА МАРТ 2007Г.)	ШТ				8392	1	8392					
		190				1594480	190	1594480					
28 С101-10110	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т				3471712	13903	3471712					
		0,0163				56589	227	56589					
29 С110-9000	КРОНШТЕЙНЫ	100ШТ				227275	3898	227275					
		0,2				45455	780	45455					
30 С514-3500	УГОЛЬНИК НАТЯЖНОЙ	ШТ				5176	2	5176					
		45				232920	90	232920					
31 С514-3700	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДКОСА	ШТ				6073	4	6073					
		22				133606	88	133606					
32 С552-899	ЛЕНТА СЭЛА, ЛЕНТА КГ-174	100М				16872	17	16872					
		0,185				3121	3	3121					
33 2006-137А	ЗАЖИМ ПС-1-1	ШТ				1696	17	1696					
		22				37312	374	37312					
34 С110-13000	ТРАВЕРСЫ	ШТ				10985	46	10985					
		3				32955	138	32955					
35 С552-801	КОЛПАЧКИ	10ШТ				409	1	409					
		1				409	1	409					
36 С514-16302	НАКОНЕЧНИКИ	ШТ				1427	1	1427					
		10				14270	10	14270					
37 2007-26А	ИЗОЛЯТОР НП-18	ШТ				19314	773	19314					
		10				193140	7730	193140					
38 Е33-261-1	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ОДНОЦЕПНЫХ ОПОР ВЛИ 0,38 КВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ П1К	ОПОРА	1373			3546	17	4919	0,62		24,33%	5679	
159.7%/172.5%		17	23341			60282	289	83623	10,54		9,05%	2112	
39 Е33-261-3	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ОДНОЦЕПНЫХ ОПОР ВЛИ 0,38 КВ УГЛОВЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ УП1К, ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ О1К, КОНЦЕВЫХ К1К	ОПОРА	3211			16257	91	19468	1,45		24,33%	9375	
159.7%/172.5%		12	38532			195084	1092	233616	17,4		9,05%	3487	
40 Е33-261-5	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ОДНОЦЕПНЫХ ОПОР ВЛИ 0,38 КВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЛИНЕЙНОГО ОТВЕТВЛЕНИЯ П1КЛ	ОПОРА	1572			5690	30	7262	0,71		24,33%	382	
159.7%/172.5%		1	1572			5690	30	7262	0,71		9,05%	142	
41 Е33-261-6	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ОДНОЦЕПНЫХ ОПОР ВЛИ 0,38 КВ АНКЕРНЫХ А1К, УГЛОВЫХ АНКЕРНЫХ УА1К	ОПОРА	3410			18251	102	21661	1,54		24,33%	5808	
159.7%/172.5%		7	23870			127757	714	151627	10,78		9,05%	2160	
42 Е33-272-1	УСТАНОВКА ОПОР ВЛИ-0,38 КВ И ВЛ 0,38 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 10 М	ОПОРА	3986	17911	2362			21897	1,8	0,9	24,33%	32434	
159.7%/172.5%		21	83706	376131	49602			459837	37,8	18,9	9,05%	12064	
43 Е33-272-3	УСТАНОВКА ОПОР ВЛИ-0,38 КВ И ВЛ 0,38 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЫСОТОЙ ДО 10 М	ОПОРА	12645	50947	6717			63592	5,71	2,56	24,33%	89505	
159.7%/172.5%		19	240255	967993	127623			1208248	108,49	48,64	9,05%	33293	
44 С406-137	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ ДЛИНОЙ 9,5 М, СВ95-20	ШТ				116351	24170	116351					
		59				6864709	1426030	6864709					
45 Е1-80-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПЛУЖНЫМИ КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОТЯЖЕННЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ	1000М	148082	45608	8834			193690	66,87	3,71	14,98%	1175	
159.7%/172.5%		0,05	7404	2280	442			9684	3,34	0,19	2,86%	224	
46 Е33-118-1	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ	М	517	275	16	1645	11	2437	0,23	0,01	24,33%	6484	
159.7%/172.5%		50	25850	13750	800	82250	550	121850	11,5	0,5	9,05%	2412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	Е33-26-1	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ЗАЗЕМЛ	1281	1417	41	4993	62	7691	0,57	0,02	24,33%	6433
	159.7%/172.5%		20	25620	28340	820	99860	1240	153820	11,4	0,4	9,05%	2393
48	С101-115000	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАССА S240 (A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	T				1010549	12413	1010549				
			0,2				202110	2483	202110				
49	Е33-260-1	НОРМЫ НА ПОГРУЗКУ И ВЫГРУЗКУ МЕТАЛЛА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, БАРАБАНОВ С ПРОВОДОМ И ТРОСОМ	T	1550	4784	1113			6334	0,7	0,49	24,33%	389
	159.7%/172.5%		0,6	930	2870	668			3800	0,42	0,29	9,05%	145
50	Е33-27-2	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И МЕТАЛЛА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	T	15137					15137	6,54		24,33%	1105
	159.7%/172.5%		0,3	4541					4541	1,96		9,05%	411
51	Е33-259-1	ПЕРЕВОЗКА НА 1 КМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ	T	129	4079	406			4208	0,06	0,16	24,33%	5760
	159.7%/172.5%		44,25	5708	180496	17966			186204	2,66	7,08	9,05%	2142
52	Е33-259-2	ПЕРЕВОЗКА НА 1 КМ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ, БАРАБАНОВ С ПРОВОДОМ И ТРОСОМ	T	225	6685	683			6910	0,1	0,27	24,33%	66
	159.7%/172.5%		0,3	68	2006	205			2074	0,03	0,08	9,05%	25
53	Е33-259-3	ПЕРЕВОЗКА НА 1 КМ ИЗОЛЯТОРОВ И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ МЕТАЛЛА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	T	376	14166	1442			14542	0,17	0,57	24,33%	133
	159.7%/172.5%		0,3	113	4250	433			4363	0,05	0,17	9,05%	49
54	Е33-259-4	ПЕРЕВОЗКА НА 1 КМ МЕТАЛЛА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	T	310	10641	1065			10951	0,14	0,42	24,33%	100
	159.7%/172.5%		0,3	93	3192	320			3285	0,04	0,13	9,05%	37
55	Е1-164-1	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ	100М3	323144					323144	157,81		59,86%	96717
	159.7%/172.5%		0,5	161572					161572	78,91		39,91%	64483
56	Е1-165-2	РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ВРУЧНУЮ В ГРУНТАХ 2 КАТЕГОРИИ	100М3	766754					766754	374,45		59,86%	229489
	159.7%/172.5%		0,5	383377					383377	187,23		39,91%	153006
57	Е1-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ	100М3	242343					242343	118,35		59,86%	14507
	159.7%/172.5%		0,1	24234					24234	11,84		39,91%	9672
58	Е10-40-4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА /Зарп. с К= 0.8 /Экс. маш. с К= 0.8 /Зарп. машинист. с К= 0.8 /Груд. с К= 0.8 /Груд. маш. с К= 0.8	100М2 3	256425	91461	15984			347886	112,41	6,52	13,93%	11384
	159.7%/172.5%		0,3	76928	27438	4795			104366	33,72	1,96	8,26%	6750
59	Е10-40-4	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА	100М2 3	320531	114326	19980	84320	563	519177	140,51	8,15	13,93%	14230
	159.7%/172.5%		0,3	96159	34298	5994	25296	169	155753	42,15	2,45	8,26%	8438
60	Е33-108-1	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ /Зарп. с К= 0.5 /Экс. маш. с К= 0.5 /Зарп. машинист. с К= 0.5 /Груд. с К= 0.5 /Груд. маш. с К= 0.5	КМ ЛИН	24586	42736	5745			67322	10,22	2,26	24,33%	8117
	159.7%/172.5%		1,1	27045	47010	6320			74055	11,24	2,49	9,05%	3019
61	Е33-101-1	ДЕМОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ДЕРЕВЯННЫХ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР ВЛ 0,38 КВ, 6-10 КВ ИЗ ЦЕЛЫХ СТОЕК /Зарп. с К= 0.3 /Экс. маш. с К= 0.3 /Зарп. машинист. с К= 0.3 /Груд. с К= 0.3 /Груд. маш. с К= 0.3	ОПОРА	2215	5135	677			7350	0,96	0,26	24,33%	12665
	159.7%/172.5%		18	39870	92430	12186			132300	17,28	4,68	9,05%	4711
62	Е33-101-2	ДЕМОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ДЕРЕВЯННЫХ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР С ПОДКОСОМ ВЛ 0,38 КВ, 6-10 КВ ИЗ ЦЕЛЫХ СТОЕК /Зарп. с К= 0.3 /Экс. маш. с К= 0.3 /Зарп. машинист. с К= 0.3 /Груд. с К= 0.3 /Груд. маш. с К= 0.3	ОПОРА	4388	10388	1370			14776	1,9	0,52	24,33%	28019
	159.7%/172.5%		20	87760	207760	27400			295520	38	10,4	9,05%	10422
	ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (СЕЛО)			2190917	3381503	474803	21487505	1454288	27059925	984,41	184,11	830944	414957
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (2190917+474803)*159.7%								4257155				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ (2190917+474803)*172.5%								4598367				
	ИТОГО ПО ПТМ								35915447				
	ИТОГО ПО: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НОВ)			29574	31077	3382	3814852	21687	3875503	11,94	1,45	12147	5863
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (29574+3382)*123.0%								40536				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ (29574+3382)*96.3%								31737				
	ИТОГО ПО ПТМ								3947776				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			2220491	3412580	478185	25302357	1475975	30935428	996,35	185,56	843091	420820
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								4297691				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ								4630104				
	ВСЕГО								39863223				

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ